

■ ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

1. Очистите участок от мусора и сорняков. Если сорняков много, заранее обработайте площадь гербицидом сплошного действия, например "Раундап". Земляные камни разбейте или удалите.
2. Выровняйте поверхность так, чтобы исключить застой воды на участке.
3. Если почва на участке неплодородная, подсыпьте плодородный грунт слоем 8 см для окончательной планировки участка.
4. Прикатайте грунт газонным катком. После первого прикатывания необходимо проверить уровень планировки и, при необходимости, повторить выравнивание, после чего снова прикатать. Плотность грунта должна быть такой, чтобы на земле не оставалось следов идущего человека. Уровень грунта после укатки должен быть на 3-4 см ниже уровня дорожек, тогда после укладки Вы получите идеально ровный участок.
5. Внесите "Удобрение для закладки газона" в соответствии с рекомендациями.

■ УКЛАДКА ГАЗОНА



Вес рулона: 15-25 кг,
в зависимости от влажности

1. Укладку газона начинайте сразу после доставки рулонов. Раскатайте полосы готового газона в шахматном порядке, смещая каждый следующий ряд на половину полотна. Края полос должны плотно прилегать друг к другу. Наложение полос готового газона друг на друга или свободное пространство между ними недопустимо.
2. При необходимости подрежьте ножом или лопатой края готового газона для придания им формы, соответствующей границам участка. Изгибание пластин газона недопустимо.
3. После окончательной укладки готового газона прикатайте его газонным катком. Это устраним воздушные полости и обеспечит плотное соприкосновение газона с поверхностью земли. Перед прикатыванием желательно газон слегка увлажнить.
4. Сразу после укладки и прикатывания обильно полейте газон! Проверьте степень увлажнения, приподняв уголок уложенного рулона (в 10-12 местах по всему участку). Вода должна пропитать не только газон, но и грунт под ним.

■ ХРАНЕНИЕ

Если Вы не успели уложить весь газон за один день, на ночь разверните рулоны на земле, обильно увлажнив водой. Хранить рулоны в свернутом виде нельзя!

■ ПОЛИВ

После укладки газона полив следует начинать немедленно. От укладки до полива не должно пройти не более 1 часа в солнечный день и не более 2-х часов в пасмурную погоду. Если Вы застилаете газоном большой участок, начинайте полив параллельно с продолжающейся укладкой. Газон должен быть полит равномерно по всей площади из расчета 10-20 л на м² газона в зависимости от влажности газона и грунта под ним. Особое внимание уделите поливу краев застеленной площади и участков, находящихся на открытых, солнечных местах. Можно сказать, что литр воды вылитый на газон в первый час после укладки, полезнее, чем пять литров через несколько часов.

